



Bassin Nørrevadvej, Bislev

Bygherre: Aalborg Kloak A/S

Entreprisenum: kr. 1,2 mio.

Anlægsperiode: 2016 - 2017

Rådgiver: EnviDan A/S

Hovedmængder:

Grundvandssænkning	450 mtr.
Græs	6.800 m ²
Bygværk	2 stk.
Bentonitmembran	1.900 m ²
Hovedledning:	
Ø250 – Ø1000	648 mtr.
Stikledning	78 mtr.
Brønde	5 stk.
Bundsikring	400 m ²
Stabilgrus	400 m ²

Gugvej, Østerådalen rørbassin

Bygherre: Aalborg Kloak A/S

Entreprisenum: kr. 3,6 mio.

Anlægsperiode: 2016

Rådgiver: EnviDan A/S

Hovedmængder:

Bundsikring	900 m ²
Stabilgrus	800 m ²
Hovedledning:	
Ø160 – Ø1600	183 mtr.
Stikledning	40 mtr.
Brønde	11 stk.
Vejbrønde	11 stk.
Kantsten	300 mtr.
Fliser fortov	250 mtr.
Asfalt	1.100 m ²
Københavnervæg	

Havnegade Nørresundby

Bygherre: Aalborg Kloak A/S

Entreprisenum: kr. 3,3 mio.

Anlægsperiode: 2016 - 2017

Rådgiver:

Hovedmængder:

Grundvandssænkning	300 mtr.
Hovedledning Ø1200	75 mtr.
Stikledning Ø110-Ø250	110 mtr.
Skel- & vejbrønde	10 stk.
Brønde	7 stk.
Bundsikring	1.250 m ²
Stabilgrus	1.075 m ²
Asfalt	2.150 m ²
Fliser	50 m ²
Brostensbelægning	75 m ²

Højvangsvej Nørresundby

Bygherre: Aalborg Kloak A/S
Entreprisenum: kr. 6,7 mio.
Anlægsperiode: 2016 - 2017
Rådgiver: Niras A/S

Hovedmængder:

Grundvandssænkning	50 mtr.
Hovedledning:	
Ø200 – Ø1000	1.680 mtr.
Stikledning Ø110-Ø200	788 mtr.
Brønde	26 stk.
Vejafvandingsbrønde	18 stk.
Bundsikring	4.500 m ²
Stabilgrus	4.500 m ²
Asfalt	4.500 m ²
Fliser	440 m ²
Brostensbelægning	70 m ²
Kantsten	360 m ²

Sikringsbassin Morsøvej Viborg

Bygherre: Energi Viborg Spildevand A/S
Entreprisenum: kr. 2,5 mio.
Anlægsperiode: 2015 – 2016
Rådgiver: Cowi A/S

Hovedmængder:

Trykledning:	
Ø200 – Ø315 PE	281 mtr.
Regnvandsledning:	
Ø600 – Ø1300	102 mtr.
Brønde Ø2000	3 stk.
Råjord	4.500 m ³
Bundsikring	3.600 m ²
Asfalt	3.600 m ²

Lufthavnsvej –

Danmarks længste vej med permeabel belægning

Bygherre: Aalborg Kommune
Entrepriseform: Belægningsentreprise
Entreprisenum: kr. 13,5 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Niras A/S

Hovedmængder:

Beton opbrudt	18.800 m ²
Bortkørt jord	15.000 m ³
Drænstabilt t=45 cm	14.500 m ²
Bundsikringsgrus	6.000 m ³
Stabilgrus	4.500 m ²
Drænasfalt	13.500 m ²
Fortovskantsten	3.150 mtr.
Københavnnerfliser	2.000 m ²
Chaussesten	450 m ²

Bassin Gl. Aahusvej Randers

Bygherre: Randers Spildevand A/S
Entreprisenum: kr. 4,4 mio.
Anlægsperiode: 2012
Rådgivere:

Hovedmængder:

Bortkørt jord	35.000 m ³
Geotekstil	8.000 m ²
Bentonit membran	8.000 m ²
Ø1200 rør	130 mtr.
Ø315 pvc	140 mtr.
Ø600 pe	30 mtr.
Stabilgrus	5.000 m ²
Muld	8.000 m ²
Græssåning	8.000 m ²

Jørgensmindevej - Klarup

Bygherre: Aalborg Forsyning Kloak A/S

Entreprisenum: kr. 16,5 mio.

Anlægsperiode: 2011

Rådgivere: EnviDan A/S

Hovedmængder:

Grundvandssænkning 460 mtr.

Hovedledning:

Ø110 – Ø800 1.700 mtr.

Stikledning Ø110 30 mtr.

Brønde Ø600 – Ø1250 23 stk.

Bundsikring 3.400 m²

Stabilgrus 3.400 m²

Asfalt 3.400 m²